

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปะทิว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว หมู่ที่ ๗ ตำบลนางสน อำเภอบึงมะลิ จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๒๘,๖๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ แบบ ป.ร.๔
- ๖.๒ แบบ ป.ร.๕
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ เจ้าเอกเกรียงไกร เปลี่ยนสินวล
- ๗.๒ นายพรชัย นัยมาก
- ๗.๓ เจ้าเอกภาสกร ปานอุดม
- ๗.๔ นายอรรถสิทธิ์ เอกวรรณัง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/13

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คส.ที่ 285/2564 ลว.29 มิ.ย.2564
 แบบเลขที่ เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด
 เมื่อวันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานอาคาร									
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	รวม						194,980.16	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	รวม						231,241.30	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	รวม						6,243.63	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	รวม						14,195.62	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								446,160.71	
งานครุภัณฑ์จัดซื้อ									
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563)	รวม						46,100.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								46,100.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/13

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คส.ที่ 285/2564 ลว.29 มิ.ย.2564

เมื่อวันที่

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ที่		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	รื้อถอนหลังคาเดิม	81.40	ตร.ม.	-	-	25.00	2,035.00	2,035.00	
1.2	ขุดดิน+ถมดิน	34.20	ลบ.ม.	-	-	148.00	5,061.60	5,061.60	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	4.76	ลบ.ม.	556.08	2,646.94	99.00	471.24	3,118.18	
1.4	คอนกรีตหยาบ	1.20	ลบ.ม.	1,976.64	2,371.97	306.00	367.20	2,739.17	
1.5	คอนกรีต 1-2-4	16.84	ลบ.ม.	2,149.53	36,198.09	306.00	5,153.04	41,351.13	
1.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB dia6 มม.	0.11	ตัน	27,906.97	3,069.76	4,100.00	451.00	3,520.76	
1.7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB dia9 มม.	0.042	ตัน	28,067.33	1,178.83	4,100.00	172.20	1,351.03	
1.8	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB dia12mm.	0.66	ตัน	25,709.13	16,968.02	3,300.00	2,178.00	19,146.02	
1.9	เหล็ก wire mesh Ø 4.0 mm. @ 0.20x0.20m#.	92.00	ตร.ม.	28.50	2,622.00	5.00	460.00	3,082.00	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	25.56	กก.	28.04	716.70			716.70	
1.11	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	50.00	172.00	8,600.00	135.00	6,650.00	15,250.00		
1.13	เหล็กกล่อง ขนาด 125x50x2.3 มม.	2.50	ท่อน	1,100.00	2,750.00			2,750.00	
1.14	เหล็กกล่อง ขนาด 25x25x1.2 มม. กัลวาไนซ์	4.00	ท่อน	155.00	620.00			620.00	
	ยอดยกไป							100,741.59	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (.....)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (.....)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/13

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คส.ที่ 285/2564 ลว.29 มี.ย.2564

เมื่อวันที่

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							100,741.59	
1.15	เหล็ก [ขนาด 125x50x20x2.3 มม.	36.00	ท่อน	881.31	31,727.16	-	-	31,727.16	
1.16	เหล็ก [ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	28.50	ท่อน	785.05	22,373.93	-	-	22,373.93	
1.17	เหล็ก [ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	28.00	ท่อน	629.91	17,637.48	-	-	17,637.48	
1.18	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา	2,200.00	กก.	-	-	10.00	22,000.00	22,000.00	
<p style="text-align: center;">คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ).....</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ).....</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ).....</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ).....</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ).....</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ).....</p>									
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								194,480.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/13

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คส.ที่ 285/2564 ลว.29 มิ.ย.2564

เมื่อวันที่

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา	รวม						64,152.76	
	2.2 งานฝ้าเพดาน	รวม						32,593.27	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง	รวม						40,509.18	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น	รวม						23,592.89	
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง	รวม						32,412.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์	รวม						10,165.00	
	2.8 งานทาสี	รวม						27,816.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							231,241.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ชื่อ)
 (ชื่อ)
 (ชื่อ)
 (ชื่อ)
 (ชื่อ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/13

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คส.ที่ 285/2564 ลว.29 มี.ย.2564
 แบบเลขที่ เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด
 เมื่อวันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1 งานมุงหลังคา								
2.1.1 หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ลอนคู่(สี) ขนาด 50x120x5.5(ซม.)	253.00	แผ่น	62.00	15,686.00	-	-	15,686.00	
2.1.2 หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ลอนคู่(สี) ขนาด 50x150x5.5(ซม.)	220.00	แผ่น	79.00	17,380.00	-	-	17,380.00	
2.1.3 ครอบสันหลังคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ ลอนคู่(สี)	44.00	แผ่น	65.00	2,860.00	-	-	2,860.00	
2.1.4 ครอบสันตะเข้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ลอนคู่(สี)	9.00	แผ่น	65.00	585.00	-	-	585.00	
2.1.5 ครอบข้างหลังคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ ลอนคู่(สี)	24.00	แผ่น	42.00	1,008.00	-	-	1,008.00	
2.1.6 ครอบโค้งหางมบ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ลอนคู่(สี)	5.00	แผ่น	65.00	325.00	-	-	325.00	
2.1.7 ครอบโค้งปิดจั่ว ไฟเบอร์ซีเมนต์ ลอนคู่(สี)	3.00	แผ่น	65.00	195.00	-	-	195.00	
2.1.8 ไม้เชิงชาย สำเร็จรูป ขนาด 20x400x1.6 ซม.	18.00	แผ่น	268.00	4,824.00	45.00	810.00	5,634.00	
2.1.9 ไม้เชิงชาย สำเร็จรูป ขนาด 15x400x1.6 ซม.	18.00	แผ่น	198.00	3,564.00	45.00	810.00	4,374.00	
2.1.10 ตะขอยึดแผ่นหลังคา	946.00	อัน	4.56	4,313.76			4,313.76	
2.1.11 รางน้ำตะเข้	4.00	ม.	178.00	712.00	25.00	100.00	812.00	
2.1.12 มุงหลังคา	244.00	พร.ม.	-	-	45.00	10,980.00	10,980.00	
รวมงานมุงหลังคา							64,152.76	

ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ
 ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ
 ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ
 ลงชื่อ: *[Signature]* กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/13

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คส.ที่ 285/2564 ลว.29 มี.ย.2564 เมื่อวันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2 งานฝ้าเพดาน								
2.2.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวกั๊วไนซ์ C-line	37.40	ตร.ม.	181.62	6,792.59	75.00	2,805.00	9,597.59	ฉาบเรียบ
2.2.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวกั๊วไนซ์ C-line	36.85	ตร.ม.	208.90	7,697.97	75.00	2,763.75	10,461.72	ฉาบเรียบ
2.2.3 ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงคร่าวกั๊วไนซ์ C-line	59.00	ตร.ม.	137.44	8,108.96	75.00	4,425.00	12,533.96	มีฉนวนอากาศ
รวมงานฝ้าเพดาน							32,593.27	
2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
2.3.1 ผนังก่ออิฐบล็อก	72.00	ตร.ม.	114.20	8,222.40	80.00	5,760.00	13,982.40	
2.3.2 ฉาบปูนเรียบ	142.00	ตร.ม.	76.58	10,874.36	82.00	11,644.00	22,518.36	
2.3.3 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	9.65	ตร.ม.	249.38	2,406.52	166.00	1,601.90	4,008.42	
รวมงานผนังและตกแต่งผิวผนัง							40,509.18	
2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
2.4.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 16"x16" (ชนิดผิวเรียบ)	45.00	ตร.ม.	343.32	15,449.40	158.00	7,110.00	22,559.40	
2.4.2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12" (ชนิดผิวด้าน)	2.25	ตร.ม.	301.33	677.99	158.00	355.50	1,033.49	
รวมงานพื้นและตกแต่งผิวพื้น							23,592.89	

(.....)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/13

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คส.ที่ 285/2564 ลว.29 มิ.ย.2564
 แบบเลขที่ เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด
 เมื่อวันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	ประตู PVC. 0.70x2.00 m.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	205.00	205.00	2,205.00	
2.5.2	ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 2.00x2.00 m.	1.00	ชุด	10,774.00	10,774.00	-	-	10,774.00	
2.5.3	ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00x2.00 m.	1.00	ชุด	5,698.00	5,698.00	-	-	5,698.00	
2.5.5	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.20x1.40 m.	3.00	ชุด	4,100.00	12,300.00	-	-	12,300.00	
2.5.6	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.60x0.50 m.	1.00	ชุด	1,435.00	1,435.00	-	-	1,435.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							32,412.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
2.6.1	โถส้วมนั่งราบชนิดมีพ้อชักน้ำพร้อมอุปกรณ์(ครบชุด)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
2.6.2	ที่ปัสสาวะชายชนิดมีพ้อสวาล์วพร้อมอุปกรณ์(ครบชุด)	1.00	ชุด	1,840.00	1,840.00	450.00	450.00	2,290.00	
2.6.3	อ่างล้างหน้าแบบวางบนเค้นท์เตอร์พร้อมอุปกรณ์(ครบชุด)	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	150.00	150.00	2,650.00	
2.6.4	ฝักบัวชำระสายอ่อน	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
2.6.5	ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
2.6.6	กระจก	1.00	ชุด	290.00	290.00	70.00	70.00	360.00	
2.6.7	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	1.00	ชุด	200.00	200.00	75.00	75.00	275.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์							10,165.00	

(.....)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/13

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ศส.ที่ 285/2564 ลว.29 มิ.ย.2564
 เมื่อวันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานทาสี								
	2.8.1 ทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก	59.49	ตร.ม.	51.53	3,065.52	34.00	2,022.66	5,088.18	
	2.8.2 ทาสีน้ำอะครีลิคทภายใน	63.88	ตร.ม.	53.82	3,438.02	30.00	1,916.40	5,354.42	
	2.8.3 ทาสีน้ำมัน	180.00	ตร.ม.	58.52	10,533.60	38.00	6,840.00	17,373.60	
	รวมงานทาสี							27,816.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ชื่อ) กรรมการ
 (ชื่อ) กรรมการ
 (ชื่อ) กรรมการ
 (ชื่อ) กรรมการ

(.....)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9/13

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คส.ที่ 285/2564 ลว.29 มี.ย.2564

เมื่อวันที่

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานระบบท่อน้ำดี	รวม						723.57	
	3.2 งานระบบท่อน้ำทิ้ง	รวม						2,230.06	
	3.3 งานเบ็ดเตล็ด	รวม						3,290.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							6,243.63	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ) *[Signature]* (ประธานกรรมการ)

(*[Signature]*)

ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ

(*[Signature]*)

ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ

(*[Signature]*)

ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ

(*[Signature]*)

ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ

(*[Signature]*)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/13

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่

เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คส.ที่ 285/2564 ลว.29 มิ.ย.2564

เมื่อวันที่

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3.1	งานระบบท่อน้ำดี								
3.1.1	ท่อ pvc.dia.1/2"	6.00	ม.	12.75	76.50	30.00	180.00	256.50	
3.1.3	ข้อต่อสามทาง pvc.dia.1/2"	2.00	ตัว	5.00	10.00	-	-	10.00	
3.1.4	ข้อต่องอ90 pvc.dia.1/2"	4.00	ตัว	3.27	13.08	-	-	13.08	
3.1.1	ท่อ pvc.dia.3/4"	4.00	ม.	15.40	61.60	30.00	120.00	181.60	
3.1.3	ข้อต่อสามทาง pvc.dia.3/4"	1.00	ตัว	8.00	8.00	-	-	8.00	
3.1.4	ข้อต่องอ90 pvc.dia.3/4"	1.00	ตัว	4.39	4.39	-	-	4.39	
3.1.6	ก๊อมน้ำdia.1/2"	1.00	ตัว	150.00	150.00	-	-	150.00	
3.1.7	อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และ อื่นๆ	1.00	มร.	100.00	100.00	-	-	100.00	
รวมงานงานระบบท่อน้ำดี								723.57	
3.2	งานระบบท่อน้ำทิ้ง								
3.2.1	ท่อ pvc.dia.2"	5.00	ม.	42.05	210.25	40.00	200.00	410.25	
3.2.2	ข้อต่องอ 45 pvc.dia.2"	5.00	ตัว	26.61	133.05	-	-	133.05	
3.2.3	ข้อต่อสามทาง pvc.dia.2"	3.00	ตัว	39.39	118.17	-	-	118.17	
3.2.4	ท่อ pvc.dia.4"	3.00	ม.	149.53	448.59	100.00	300.00	748.59	
3.2.5	ข้อต่องอ 45 pvc.dia.4"	2.00	ตัว	180.00	360.00	-	-	360.00	
ยอดยกไป								1,770.06	

(.....)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12/13

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบบเลขที่ เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ศส.ที่ 285/2564 ลว.29 มี.ย.2564 เมื่อวันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	4.1 งานระบบไฟฟ้า	รวม						14,195.62	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร							14,195.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ

(.....)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 13/13

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบบเลขที่ เทศบาลตำบลปะทิวกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ศส.ที่ 285/2564 ลว.29 มี.ย.2564 เมื่อวันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	งานระบบไฟฟ้า								
4.1.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ 4 ช่อง	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	200.00	200.00	2,800.00	
4.1.2	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง แบบมีเง้าหลอด T5 2x36W	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	150.00	450.00	4,950.00	
4.1.3	โคมกล่องครอบหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด1x36 พ.	3.00	ชุด	475.00	1,425.00	115.00	345.00	1,770.00	
4.1.4	โคมกล่องครอบหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด1x18 พ.	2.00	ชุด	320.00	640.00	115.00	230.00	870.00	
4.1.5	สวิตซ์ไฟฟ้า เปิด-ปิด ทางเดียว	8.00	ตัว	29.44	235.52	-	-	235.52	
4.1.6	เด้ารับไฟฟ้าแบบมีสายดิน	5.00	ตัว	29.44	147.20	-	-	147.20	
4.1.7	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1x1.5 ตร.มม.	40.00	ม.	7.66	306.40	14.00	560.00	866.40	
4.1.8	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	45.00	ม.	11.30	508.50	14.00	630.00	1,138.50	
4.1.9	ท่อร้อยสายเคเบิล	36.00	ม.	11.50	414.00	14.00	504.00	918.00	
4.1.10	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า มีาเทป อุปกรณ์ต่อพ่วง อื่นๆ	1.00	มร.	500.00	500.00			500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							14,195.62	
4.2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแชนผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563)	1	ชุด	46,100.00	46,100.00			46,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							46,100.00	

(.....)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	446,160.71	1.3056	582,507.42	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	46,100.00		46,100.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			628,607.42	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			628,600.00	
	(ตัวอักษร) หกแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน				
ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขฯ ขนาดกว้าง 4.50 ม.ยาว 18.50 ม. จำนวน 1 หลัง ขนาดพื้นที่อาคาร จำนวน 83.25 ตร.ม. เฉลี่ย 7,550.75 บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะทิวที่ 285/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

ได้มีมติเห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (เกรียงไกร เปลี่ยนสินवल)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายพรชัย นุ้ยมาก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (ภาสกร ปานอุดม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายอรรถสิทธิ์ เอกวรรณัง)